

STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP NA KUCHYŇSKÝ PROVOZ

Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2

A. PRŮVODNÍ LIST

08/2024

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

- A) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP NA KUCHYŇSKÝ PROVOZ
- B) Místo stavby : Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2
- C) Předmět dokumentace: Změna dokončené stavby,
Trvalá stavba,
Úprava části kancelářského provozu na kuchyňsky provoz

A.1.2 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

- A) Zpracovatel: M.Arch Vit Forman
Mostní 72, Stráž nad Nežárkou
IČO: 06989772
datová schránka: j3cejn3
tel: 603 868 974
email: vit.forman@idontsellmysoul.com
- B) Hlavní projektant: M.Arch Vit Forman
ČKA 05201
- C) Projektanti: Statická část:
Ing. Miloš Svoboda
tel: 777 289 936, mail: sstms@email.cz
- Požárně bezpečnostní řešení:
Ondřej Hrdina
tel: 732 145 856, mail: hrdina@tuspo.cz
- Zdravotní technika:
Ing. Tomáš Vojta
tel: 777 210 155, mail: vojta@bomart.cz
- Elektrické rozvody:
David Prachař (PMR elektro s.r.o.)
tel: 731 431 230, mail: david.prachar@pmr.cz
- D) Zeměměřický inženýr: -

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- katastrální mapa
- platný územní plán Prahy
- digitální technická mapa Prahy
- projektová výkresová dokumentace z archivu Prahy 2
- stavebně technický průzkum z roku 06/2024
- architektonická studie z 03/2024
- fotodokumentace
- komunikace s majitelem objektu

A.3 TEA – TECHNICKO-EKONOMICKÉ ATRIBUTY BUDOV

A) Obestavěný prostor:	-
B) Zastavěná plocha:	419m ²
C) Podlahová plocha:	Plocha upravované části na kuchyňský provoz je 87,8m ²
D) Počet podzemních podlaží:	1
E) Počet nadzemních podlaží:	7
F) Způsob využití:	Ubytovací zařízení
G) Druh konstrukce:	Stěnový systém z cihelného zdiva, stropy dřevěné a železobetonové
H) Způsob vytápění:	Plynová kotelna, ústřední vytápění
I) Přípojka vodovodu:	Stávající
J) Přípojka kanalizační sítě:	Stávající
K) Přípojka plynu:	Stávající
L) Výtah:	Ano

A.4 ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENÍ PODMÍNEK NAPOJENÍ A PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

A) Hloubka stavby:	3m
B) Výška stavby:	22.8m
C) Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě:	-
D) Plánovaný začátek a konec realizace stavby:	04/2025 – 07/2025